1. 신기술 적용성 검토

1.1 개요: 강재의 국제 원자재 가격 상승에 따른 강관말뚝 공사비 증가와 자재 수급 차질 등으로 공사추진에 지장이 예상되어 이에 대한 대응 방안으로 복합말뚝(HCP)의 적용성을 검토하고자 함

1.2 국내말뚝 적용 현황

구 분		토 목	건 축
계획자재		강관말뚝	PHC말뚝
설 계	개요	말뚝의 지중거동을 고려하여 지지력, 수평력, 휨모멘트등을 고려하여 말뚝 규격 및 본수 결정	말뚝에 작용하는 수평력 및 휨모멘트가 작아 주로 지지력에 의해 말뚝규격 및 본수 결정
	공법	항타, 매입	항타, 매입
	기준	<ul style="list-style-type: none"> ◦항복응력 $f_y = 2,400 \text{kgf/cm}^2$ ◦허용응력 <ul style="list-style-type: none"> ·상 시 압축부 (f_{ca}) = $1,400 \text{kgf/cm}^2$ 인장부 (f_{sa}) = $1,400 \text{kgf/cm}^2$ ·지진시 압축부 (f_{ca}) = $2,100 \text{kgf/cm}^2$ 인장부 (f_{sa}) = $2,100 \text{kgf/cm}^2$ 	<ul style="list-style-type: none"> ◦항복응력 $f_{ck} = 800 \text{kgf/cm}^2$ ·프리스트레스 (f_{ce}) <ul style="list-style-type: none"> A-type: 40kgf/cm^2 B-type: 80kgf/cm^2 C-type: 100kgf/cm^2 ◦허용응력 <ul style="list-style-type: none"> ·상 시 압축부 (f_{ca}) = 230kgf/cm^2 인장부 (f_{sa}) = 0kgf/cm^2 ·지진시 압축부 (f_{ca}) = 306kgf/cm^2 인장부 (f_{sa}) = -30kgf/cm^2
시공 관리 기준		<ul style="list-style-type: none"> ◦항타 허용압축응력 $0.9 \times f_y = 0.9 \times 2,400$ $= 2,160 \text{kgf/cm}^2$ 	<ul style="list-style-type: none"> 항타 허용압축응력 480kgf/cm^2 $= 0.6 \times f_{ck} = 0.6 \times 800$ 항타 허용인장응력 (A-type 경우) 62kgf/cm^2 $= 0.025 \sqrt{f_{ck}} + f_{ce}$ $= 0.02 \sqrt{0.8} + 0.04$

1.3 복합말뚝 이란

토질 및 하중특성, 말뚝의 거동을 고려하여 2개 이상의 이질재료를 조합하여 구성한 말뚝

(1) 해외의 복합말뚝 적용사례

(2) 일본의 복합말뚝 적용사례

복합말뚝 적용 사례			
	강관 or SC	강관 or SC	강관 or SC
고강도 Midc PHC	ST	PHC	SC
Bottom part	ST	ST	ST
단면 특성			
Upper part	Middle part	Bottom part

<ul style="list-style-type: none"> 강관말뚝이나 고강도 콘크리트로 채워진 SC(Steel concrete composite) 말뚝 <p>※ 큰 응력에 저항하기 위한 단면</p>	<ul style="list-style-type: none"> PHC말뚝 고강도 PHC말뚝 	<ul style="list-style-type: none"> 선단 확대된 ST(Step-Tapered) 말뚝 <p>※ 지지력 확보가 용이한 단면</p>	

1.4 HCP (Hybrid Composite Pile)

(1) 개요

말뚝 상부는 수평력 및 모멘트 저항 능력이 우수한 강관말뚝, 말뚝 하부는 축하중을 지지할 수 있는 콘크리트 말뚝으로 구성

(2) 연결부위치결정

모멘트가 큰 말뚝상부는 강관말뚝, 축하중만 작용하는 하부는 콘크리트말뚝으로 연결

▶ 지층구성, 하중조건을 고려한 복합말뚝으로 구조 검토하고, 현장여건에 적합한 상부 강관말뚝의 연결길이 결정

상부 강관말뚝의 길이는 상부 구조물에 작용하는 하중의 크기와 조합, 원지반의 지층구성 및 말뚝의 직경 등이 고려되는 S/W에 의해 결정

말뚝길이결정(예)

(3) 국내 복합말뚝(HCP) 개발 및 적용현황

- 2006년에 구체적인 연결 방법을 구비한 복합말뚝 개발
- 2006, 2007년 시항타, 검증 시험
- 2007년 5월 특허등록 (특허 제10-0720946호 등록)
- 2007년 한국도로공사 차문 및 고속도로 본선교량 시공
- 2008년 강제값 상승으로 현장 설계변경 활발히 진행
- 2008년 6월 철도시설공단 신기술 등록 (경제성이 우수한 복합말뚝 HCP)
- 2008년 7월 건기평 신기술 등록 (신기술 제556호 등록)
- 2008년 8월 실용신안 등록
- 시공완료 실적

공사명	수량	발주처	비고
서수원~오산~평택 고속도로 귀래교	190공	국토해양부/민자고속도로(주)	매입(SDA)
전주-광양 고속도로 10공구	162공	한국도로공사	매입(SDA)
제3경인 고속도로 건설공사(1공구)	470공	경기도/민자고속도로(주)	직타
제3경인 고속도로 건설공사(2공구)	336공	경기도/민자고속도로(주)	직타
소래~논현 건설공사	122공	인천시	직타
인천국제공항 철도 건설공사	726공	인천공항철도	매입(SDA)
영동~추풍령 도로건설공사	50공	대전지방국토관리청	매입(SDA)
서산시 국도대체 우회도로 건설공사	394공	대전지방국토관리청	매입(SDA)
소사~녹산간 도로개설공사	585공	부산.진해자유구역청	매입(SDA+T4)
동해~송정 일반산업단지 조성공사	140공	강원도개발공사	매입(SDA+T4)
소 계	3,175공		

(4) 기대효과

■ 구조적 안정성 확보

- 선단면 형상이 폐(막힘)단면이므로 개(열림)단면인 강관말뚝에 비하여 선단 지지력 확보가 용이함
- PHC말뚝 두부 정리시 발생하는 PHC말뚝의 균열, 프리스트레스 손실등의 문제점을 해결할 수 있음.

■ 경제성 향상

- 말뚝 상부 일정구간을 제외하고는 PHC말뚝을 사용함으로 강관말뚝에 비하여 뛰어난 경제성 확보
- 말뚝 상부의 강관말뚝 두께조절이 자유로워 수평력이 큰 기초에서 강관말뚝 대비 분수 감소

말뚝자재비 비교표

■ 국가 경쟁력 향상

- 재료 대부분을 수입에 의존하는 강관말뚝 대체로 인한 국가 경쟁력 향상
- HCP는 재료의 대부분이 콘크리트이므로 국내 자원으로 자급자족이 가능하여 고용유발 및 산업 활성화 효과가 큼

■ 환경훼손 최소화

- 매입 말뚝에서 선단폐색을 위한 선단 근고액이 필요치 않고 주변 마찰력확보를 위한 주변고정액 감소로 환경피해 최소화

■ 국내말뚝 수요현황

1.5 적용방안

- 설계는 최소한의 지반조사를 바탕으로 말뚝 심도를 예측하기 때문에 현장에서의 말뚝 심도와 상이하므로 말뚝 심도를 파악하기 위한 확인보링, 시험타 계획이 필요하고 구조적으로 필요한 강관길이에 지지층 심도 변화에 대응하기 위한 여유장이 필요함

- ▶ 매입말뚝
 - 매입말뚝은 지반을 굴착한 후 말뚝을 삽입하므로 말뚝 심도 변화에 대해 대처가 가능하므로 최소한의 여유장(1.0m)으로도 시공가능
 - 10m이상의 말뚝에 적용

- ▶ 항타말뚝
 - 지반조사 결과를 분석하여 지지층 심도 변화가 크지 않는 기초에 항타말뚝 적용
 - 지지층 심도가 예상 심도보다 높을 경우 상부 강관말뚝을 이어 붙여서 대처(기존 강관말뚝 방법과 동일)
 - 지지층 심도가 예상 심도보다 얕을 경우 상부보강 방안(ex.철골 콘크리트 충전 or 보강타)이 필요하며 지지층 변화에 대응하기 위하여 강관말뚝의 여유장(2.5m)을 많이 확보하여 시공
 - 13m이상의 말뚝에 적용

1.6 말뚝 경제성 비교

• D=500m/m

구 격	연 장 (m)	단 위	말뚝자재비 비교					비 고
			강관말뚝	H C P		대 비		
				매 입	항 타	매 입	항 타	
HCP D500 강관 D508x12T	10	원/본	1,938,000	1,886,000	-	97%	-	-
	11	원/본	2,127,000	1,945,000	-	91%	-	-
	12	원/본	2,315,000	2,004,000	-	87%	-	-
	13	원/본	2,504,000	2,063,000	2,294,000	82%	92%	-
	14	원/본	2,693,000	2,122,000	2,353,000	79%	87%	-
	15	원/본	2,882,000	2,181,000	2,412,000	76%	84%	-
	16	원/본	3,160,000	2,240,000	2,471,000	71%	78%	-
	17	원/본	3,348,000	2,299,000	2,530,000	69%	76%	-
	18	원/본	3,537,000	2,358,000	2,589,000	67%	73%	-
	19	원/본	3,726,000	2,417,000	2,648,000	65%	71%	-
	20	원/본	3,915,000	2,476,000	2,707,000	63%	69%	-
	21	원/본	4,104,000	2,535,000	2,765,000	62%	67%	-
	22	원/본	4,292,000	2,594,000	2,824,000	60%	66%	-
	23	원/본	4,481,000	2,869,000	2,883,000	64%	64%	-
	24	원/본	4,670,000	2,928,000	2,942,000	63%	63%	-
	25	원/본	4,859,000	2,987,000	3,218,000	61%	66%	-
	26	원/본	5,048,000	3,046,000	3,277,000	60%	65%	-
	27	원/본	5,236,000	3,105,000	3,336,000	59%	64%	-
	28	원/본	5,425,000	3,164,000	3,395,000	58%	63%	-
	29	원/본	5,614,000	3,223,000	3,454,000	57%	62%	-
	30	원/본	5,803,000	3,282,000	3,512,000	57%	61%	-
	31	원/본	6,081,000	3,341,000	3,571,000	55%	59%	-
	32	원/본	6,269,000	3,400,000	3,630,000	54%	58%	-
	33	원/본	6,458,000	3,459,000	3,689,000	54%	57%	-
	34	원/본	6,647,000	3,518,000	3,748,000	53%	56%	-
	35	원/본	6,836,000	3,577,000	3,807,000	52%	56%	-
	36	원/본	7,024,000	3,636,000	3,866,000	52%	55%	-
	37	원/본	7,213,000	3,695,000	3,925,000	51%	54%	-
	38	원/본	7,402,000	3,754,000	3,984,000	51%	54%	-
	39	원/본	7,591,000	3,813,000	4,043,000	50%	53%	-
	40	원/본	7,780,000	4,088,000	4,102,000	53%	53%	-

1.7 복합말뚝(HCP) 제작 개요

작업장소	공장	현장	
공정및순서	결합구를 강관파일에 설치	결합구가 부착된 강관파일을	PHC파일에 용접
개요도

• 제작공정